

I.	<u>РАДОВИ НА КОМПЛЕКСУ</u>					
1.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ					
2.	ОГРАДА					
3	СТАЗА					
	УКУПНО					
1.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ					
1,1	Обележавање по правцу и висини, пре и током извођења радова на изградњи стазе -тротоара					
	Обрачун по m1					
		m1	130,00	x		
1,1	Обележавање по правцу и висини, пре и током извођења радова на изградњи оgrade					
	Обрачун по m1					
		m1	120,00	x		
1.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				Укупно	=
2.	ОГРАДА					
2,1	Профилисање, дотеривање косина и базе трапезастог земљаног бедема чистом самониклом земљом са набијањем					
	Обрачун по m3					
		m3	200,00	x		
2,2	Побадање - уградња дрвених округлих стубова у постојећи бедем у дубину од 1,50 м. Стубови су фабрички инпрегнисани, 020 см дужине 7,00 m са веком трајања - гаранцијом од 20 година.					
	Обрачун по ком					
		ком	25,00	x		
2,3	Израда палисаде - дрвене оgrade на изграђеном земљаном бедему око келтског насеља, између већ постављених стубова. Палисада - дрвена ограда се изводи од природно необрађене боровине ø 10 - 14 cm, висине 5,00m, међусобно повезаних и повезаних са стубовима оgrade. Укопавају се у земљани бедем 1,00 m					
	Обрачун по m2					
		m2	550,00	x		
2.	Ограда				Укупно	=
3	СТАЗА					
3,1	Ископ постељице стазе d=20 cm са набијањем подтла, ширине 2,20 m (130 x 0,2 x 2,2)					
	Обрачун по m3					
		m3	57,20	x		
3,2	Израда тампон слоја стазе од камене дробине 0-31 d=10 cm са набијањем (130 x 0,1 x 2,2)					
	Обрачун по m3					
		m3	28,60	x		

3,3	Набавка и уградња природно цепаних камених плоча d=8-12 cm у слој ризле 31 m d=5 cm. По постављању спојнице стазе испунити фином каменом ризлом а затим испеглати					
	Обрачун по m2					
		m2	286,00	x		
3,4	Израда банке са обе стране стазе ширине 0,50 m, d=10 cm од хумуса					
	Обрачун по m2					
		m2	286,00	x		
3.	Стаза				Укупно	=

[illegible]

I.	КУЋА 4а						
1.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ						
2.	КУЋА 4а						
	УКУПНО						
1.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ						
1,1	Обележавање - колчење објекта бр. 4						
	Обрачун по ком	ком	1,00	х			
1.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				Укупно	=	
2.	КУЋА 4а						
2,1	Скидање хумуса на локацији изградње објекта 5, d=20cm						
	Обрачун по m2						
		m2	40,00	х			
2,2	Машински ископ самоникле земље - лес за темеље објекта . Земљу из ископа користити за профилисање бедема и израду банкина стазе						
	Обрачун по m3						
		m3	32,00	х			
2,4	Израда тампон слоја пода и темеља од природног шљунка d=20 cm са набијањем						
	Обрачун по m3						
		m3	3,20	х			
2,5	Бетонирање трака темеља набијеним бетоном МБ20.						
	Обрачун по m3						
		m3	6,40	х			
2,7	Набавка и уградња носећих стубова и греда од суве боровине, огуљене и заштићене безбојним премазом против инсеката и гљивица.						
	Fi20		0,23				
	Fi15		1,41				
	Обрачун по m3						
		m3	1,64	х			
2,8	Израда двоводног крова објекта од суве борове огуљене грађе заштићене безбојним премазом против инсеката и гљивица, d10 cm x 4,20 m x 16ком						
	Обрачун по m3						
		m3	0,52	х			
2,90	Набавка и уградња секундарних носача за покривање крова трском, d6-8 cm 58 m						
	Обрачун по m3						

		m3	0,22	x			
2,10	Покривање крова трском намењеном за покривање крова d=30 cm						
	Обрачун по m2						
		m2	50,40	x			
2,11	Израда земљаног пода од природно влажне иловаче са набијањем, дебљина слоја око 20цм.						
	Обрачун по m2						
		m2	22,00	x			
2,12	Израда зидова објекта од трске и блата. Као конструкцију зида кориситити саму конструкцију објекта , исплести трском зидове и нанети мешавину блата као везиво.						
	Обрачун по m2						
		m2	43,15	x			
2,13	Набавка и постављање прозора за продају карата. Прозор је израђен од једноструког стакла D6mm. У оквиру позиције предвидети могућност отварања дела стакла у складу са изгледом						
	Обрачун по m2						
		m2	1,00	x			
2,14	Израда и уградња рагастова (штока) за улазна врата светлог отвора 100*190цм и за прозор светлог отвора 65*130цм од суве тесане храстове талпе 4/10цм.Надвратник, праг и рагастов су од истог материјала.						
	Обрачун по m3						
		m3	0,15	x			
2,14	Израда и уградња плота за улазна врата светлог отвора 100*190цм од суве тесане храстове талпе 4/10цм.Талпе повезати у складу са приложеним детаљем.						
	Обрачун по m3						
		m3	0,15	x			
2.	КУЋА 4а				Укупно	=	

I.	Трибина за предавање					
1.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ					
2.	Трибина за предавање					
	УКУПНО					
1.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ					
1,1	Обележавање - колчење трибине					
	Обрачун по ком	ком	1,00	x		
1.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				Укупно	=
2.	Трибина за предавање					
2,1	Скидање хумуса на локацији изградње објекта 5, d=20cm					
	Обрачун по m2					
		m2	15,37	x		
2,2	Машински ископ самоникле земље - лес за темеље објекта . Земљу из ископа користити за профилисање бедема и израду банкина стазе					
	Обрачун по m3					
		m3	6,14	x		
2,4	Израда тампон слоја пода и темеља од природног шљунка d=20 cm са набијањем					
	Обрачун по m3					
		m3	3,00	x		
2,5	Бетонирање трака темеља набијеним бетоном МБ20.					
	Обрачун по m3					
		m3	4,60	x		
2,6	Израда дрвене конструкције. Набавити, обрадити и поставити дрвену конструкцију , по пројекту, детаљима и упутству пројектанта. Грађа мора бити од квалитетне и суве храстовине. Све елементе пажљиво уградити, заштитити од црвоточине и импрегнирати.					
	Обрачун по m3 дрвене конструкције.					
		m3	3,00	x		
2,7	Набавка и постављање штафни 48/76 мм, на размаку од 50 цм, за ношење пода. Поставити суве, праве и квалитетне јелове штафне, оптималне дужине.					
	а. Пресека 48/76 мм, на 50 цм.					
	Обрачун по m2 површине пода.	m2	41,55	x		
2.	Трибина за предавања				Укупно	=

[illegible]

I.	Трибина за такмичења						
1.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ						
2.	Трибина за такмичења						
	УКУПНО						
1.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ						
1,1	Обележавање - колчење трибине						
	Обрачун по ком	ком	1,00	x		=	
1.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				Укупно	=	
2.	Трибина за такмичења						
2,1	Скидање хумуса на локацији изградње објекта 5, d=20cm						
	Обрачун по m2						
		m2	22,50	x		=	
2,2	Машински ископ самоникле земље - лес за темеље објекта . Земљу из ископа користити за профилисање бедема и израду банкина стазе						
	Обрачун по m3						
		m3	9,00	x		=	
2,4	Израда тампон слоја пода и темеља од природног шљунка d=20 cm са набијањем						
	Обрачун по m3						
		m3	4,50	x		=	
2,5	Бетонирање трака темеља набијеним бетоном МБ20.						
	Обрачун по m3						
		m3	3,40	x		=	
2,6	Израда дрвене конструкције. Набавити, обрадити и поставити дрвену конструкцију , по пројекту, детаљима и упутству пројектанта. Грађа мора бити од квалитетне и суве храстовине. Све елементе пажљиво уградити, заштитити од црвоточине и импрегнирати.						
	Обрачун по m3 дрвене конструкције.						
		m3	2,07	x		=	
2,7	Набавка и постављање штафни 48/76 мм, на размаку од 50 цм, за ношење пода. Поставити суве, праве и квалитетне јелове штафне, оптималне дужине.						
	а. Пресека 48/76 мм, на 50 цм.						
	Обрачун по m2 површине пода.	m2	22,50	x		=	
2.	Трибина за предавања				Укупно	=	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

РЕКАПИТУЛАЦИЈА СВИ РАДОВИ

ОГРАДА И СТАЗА

КЕЛТСКИ ОБЈЕКТИ

КУЋА 4А

ТРИБИНА ЗА ПРЕДАВАЊА

ТРИБИНА ЗА ТАКМИЧЕЊА

УКУПНО СВИ РАДОВИ
